



# Rajasthan Olive Cultivation Limited

(Joint Venture of Govt. of Rajasthan)

State Institute of Agriculture Management Campus,  
Agriculture Research Station, Durgapura, Jaipur-302018  
Rajasthan (India) Ph. 91-0141-2554106 TeleFax +91-141-2553506  
Web:www.rajolive.com Email, rocl@rajolive.com  
CIN:U01122RJ2007PLC024246

क्रमांक प. (207-ई) आर.ओ.सी.एल./2017-18/943-45

दिनांक 9.6.17

## कोटेशन हेतु अनुरोध


राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस बस्सी पर हेड यूनिट पांच पर स्थापित ड्रिप सिंचाई अवयवों एवं एक्वा 4 डी को धुप आदि से बचाने/सुरक्षा हेतु फाइबर शीट की सहायता से छाया व्यवस्था का कार्य मय सामग्री करवाया जाना है उक्त कार्य हेतु इच्छुक फर्मों/डीलरों/जन सामान्य आदि से कोटेशन कार्यालय में दिनांक 12.06.2017 को अपराह्न 2.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त कोटेशनों को गठित कमेटी द्वारा दिनांक 12.06.2017 को अपराह्न 3.00 बजे खोला जावेगा।

### तकनीकी शर्तें:

- छाया व्यवस्था हेतु बनायी जाने वाली प्रत्येक संरचना के पाइपो को जमीन में सीमेन्ट, बजरी एवं रोडी (1:2:4 के अनुपात में) के मसाले में कम से कम एक फीट गहराई तक दाबना होगा।
- उचित ढलान सहित छत निर्माण कार्य :-हैड यूनिट की जगह पर छत की बनावट हेतु 4 X 2 इंच साइज के गोल या चोकोर पाइपो की सहायता से फ्रेम का निर्माण किया जाकर उसमें 1.5 इंच पाइपों की सहायता से जाल निर्माण कार्य किया जाकर उस पर 5 एमएम साइज की फाइबर सीट लगाकर कसने का कार्य करना होगा।
- हैड यूनिट की जगह ढांचे का निर्माण में 4 इंच के गोल/चोकोर पाइप लगाये जाकर ढांचा निर्मित किया जायेगा।
- हैड यूनिट की जगह ढांचे की उंचाई यथा संभव 10 फीट रखनी होगी। उंचाई में मौके के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
- संरचना निर्माण में समस्त प्रकार की सहायक सामग्री यथा नट बोल्ट, वेल्डिंग आदि कार्य की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी।
- ढांचे में लगाने वाले समस्त पाइपों पर प्राईमर व काला रंग लगा कर पाइपों की स्थापना करनी होगी।
- समस्त निर्माण सामग्री उच्च क्वालिटी /आई.एस.आई. मार्का की होनी चाहिए।
- निविदादाता को निकटतम विद्युत स्थल पर कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा जहाँ से आगे के कनेक्शन करने की जिम्मेदारी निविदादाता की स्वयं की होगी।
- निर्माण कार्य की पानी से तराई निविदादाता को करनी होगी। पानी की व्यवस्था नर्सरी स्तर उपलब्ध करवायी जावेगी।

S. No.	Name of Work with Specifications	Total work Size (Feet) Estimated	Rates per Sq. Feet (in Rs.)
1.	Installation of Shade Cum Rooftop with Fiber Sheet material on Irrigation head unit ,Aqua 4 D at COE, Bassi	20X20	


- दरों में यदि किसी प्रकार का टैक्स हो तो अलग से दर्शाया जावे।

  
(मोहन लाल वर्मा)  
प्रबंधक, साईट डवलपमेंट

क्रमांक प. (207-ई) आर.ओ.सी.एल./2016-17/943-45  
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

दिनांक 9.6.17

- नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
- वरिष्ठ फार्म प्रबंधक सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस बस्सी।
- कार्यालय सहायक को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को [www.rajolive.com](http://www.rajolive.com) एवं पर अपलोड करने का श्रम करें।

  
(मोहन लाल वर्मा)  
प्रबंधक, साईट डवलपमेंट